

# Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt e.G.

## Netzanschlusskosten (Stand 1.1.2008), Preisangaben zzgl. gesetzl. MWSt.

Bezeichnung	Einheit	Lieferart	EP
Erdkabel NAYY 4 x 70 mm <sup>2</sup>	m	liefern	6,00 €
Erdkabel NAYY 4 x 150 mm <sup>2</sup>	m	liefern	11,10 €
Verbindungsuffe 4 x 70 mm <sup>2</sup>	St	liefern	64,30 €
Luftkabel NFA2X 4 x 35 mm <sup>2</sup>	m	liefern	6,95 €
Luftkabel NFA2X 4 x 70 mm <sup>2</sup>	m	liefern	7,85 €
Kabelabdeckung	m	liefern	1,70 €
Kabel-Hausanschlusskasten NH00 (Aufputz)	St	liefern	78,50 €
Kabel-Hausanschlusskasten NH00 Wandeinbau	St	liefern	312,21 €
Kabel-Hausanschlusskasten NH2 (Aufputz)	St	liefern	241,59 €
Mauerdurchführung (Schutzrohr 500 x 63)	St	liefern	15,00 €
Mauerdurchführung Langmatz EK 269	St	liefern	63,96 €
Anschlussklemme Alcupan, 70 Alu/50 mm <sup>2</sup> Cu	St	liefern	2,80 €
Anschlussklemme bis 95 mm <sup>2</sup> Alu	St	liefern	2,52 €
Anschlussklemme isoliert 70/95 mm <sup>2</sup>	St	liefern	4,17 €
Holzmast 10m / Mastfuß 24 cm Ø	St	liefern	303,00 €
Holzmast 11m / Mastfuß 25 cm Ø	St	liefern	428,72 €
Kabelschutzprofil, Länge 2 m	St	liefern	17,35 €
Holzmastabdeckung (Dachl)	St	liefern	10,47 €
Anschluss im 4er/5er Kabelverteiler (anteilige Kosten)	St	liefern	161,10 €
Anschluss im 6er/7er Kabelverteiler (anteilige Kosten)	St	liefern	175,40 €
Graben 0,3 x 0,7, Hand und Maschine	m	erstellen und verfüllen	10,11 €
Graben Mehrbreite je 0,1m / 0,7 tief, Hand und Maschine	m	erstellen und verfüllen	3,37 €
Graben Mehrtiefe je 0,1m / 0,7 tief, Hand und Maschine	m	erstellen und verfüllen	1,96 €
Graben/Gruben kein Regelprofil, Hand und Maschine	m <sup>3</sup>	erstellen und verfüllen	48,09 €
Sandbettung	m <sup>3</sup>	erstellen und verfüllen	50,26 €
Zuschlag Muffengrube Hand und Maschine	St	erstellen und verfüllen	49,14 €
Entsorgung von Aushub			nach Aufwand
Entsorgung von Asohalt			nach Aufwand
Kabel verlegen bis 4 x 95 mm <sup>2</sup>	m	verlegen	2,81 €
Kabel verlegen über 4 x 95 mm <sup>2</sup>	m	verlegen	3,93 €
Telekomkabel verlegen	m	verlegen	1,96 €
Kunststoffrohr verlegen bis 155 mm	m	verlegen	2,52 €
Verlegen von Kunststoffdeckplatten (Kabelabdeckung)	m	verlegen	0,44 €
Bitumen in Fahrstraße Aus- und Einbau	m <sup>2</sup>	erstellen	50,69 €
Bitumen in Gehwegen Aus- und Einbau	m <sup>2</sup>	erstellen	35,87 €
AFB bis 4 cm Aus- Einbau	m <sup>2</sup>	erstellen	30,82 €
Pflaster, Platten ,Rasengitterst. aus Beton, Aus- und Einbau	m <sup>2</sup>	erstellen	37,70 €
Bordsteine Aus- und Einbau	m	erstellen	39,31 €
Groß-,Kleinpflaster Aus- Einbau	m <sup>2</sup>	erstellen	45,92 €
Kernbohrung bis 110 mm Ø, mit ausbessern der Mauer	cm	erstellen	3,22 €
Gebühr für verkehrsrechtliche Anordnung	St	erstellen	48,75 €
Zierrasen Aus- und Einbau	m <sup>2</sup>	erstellen	4,56 €
Kiesbelag (Riesel Splittbelag) Abrechg. Grabenbreite plus 0,3m	m <sup>2</sup>	erstellen	6,81 €
Monteurstunde, Montagearbeiten, Dokumentation	h		37,50 €
Inbetriebsetzungspauschale 1. Kundenanlage	psch		56,25 €
Inbetriebsetzungspauschale jede weitere Kundenanlage	psch		18,75 €
BKZ für Anschlußleistung bis 30 KW	psch		0,00 €
BKZ jede weitere Kundenanlage mit 3x35 A / SHS	psch		163,60 €
BKZ Gewerbe je kW	psch		73,00 €
abweichende Leistungen			auf Anfrage bzw. nach Aufwand